

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.12.2012

№ 202

г. Миллерово

**Об утверждении Перечня работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения на территории Миллеровского городского поселения**

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2003 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и Уставом Миллеровского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Перечень работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения на территории Миллеровского городского поселения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.И.

**Глава Миллеровского  
городского поселения**



**В.С.Макаренко**

Приложение  
к постановлению  
Администрации Миллеровского  
городского поселения  
от 27.12.2011 № 202

**ПЕРЕЧЕНЬ**

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных  
дорог местного значения на территории Миллеровского городского поселения

**1. Общие положения.**

1.1. Настоящий Перечень работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования распространяется на автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории Миллеровского городского поселения.

1.2. Перечень устанавливает состав и виды дорожных работ (капитальный ремонт, ремонт и содержание), которыми следует руководствоваться при планировании объемов этих работ. Состав дорожных работ, определенный настоящим Перечнем, может дополняться необходимыми видами работ, определенными с учетом конструктивных особенностей автомобильной дороги и ее месторасположения.

1.3. Выполнение работ и услуг, не предусмотренных настоящим Перечнем, но необходимых для надежной и безопасной эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе для обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также ремонт и капитальный ремонт дорожных сооружений, имеющих специальное значение и являющихся неотъемлемой технологической частью в составе имущественного комплекса автомобильных дорог и дорожных сооружений, производят по отдельным заданиям.

**2. Перечень работ по капитальному ремонту автомобильных дорог:**

2.1. При капитальном ремонте проводятся следующие работы:

2.1.1. устранение деформаций и повреждений элементов земляного полотна (в том числе, на пересечениях и примыканиях, площадках для остановки, стоянках транспортных средств, площадках для отдыха, разворотных площадках, тротуарах, пешеходных дорожках, переездах, съездах, подъездных дорогах к объектам дорожно-ремонтной службы);

2.1.2. замена изношенных звеньев прикромочных лотков, дренажей, водоотводных канав, быстротоков, элементов ливневой канализации и других изношенных элементов системы водоотвода (в том числе на пересечениях и примыканиях, площадках для остановки, стоянках транспортных средств, площадках для отдыха, разворотных площадках, тротуарах, пешеходных дорожках, переездах, съездах, подъездных дорогах к объектам дорожно-ремонтной службы);

- 2.1.3.ликвидация колеи глубиной более 45 мм с заменой верхних слоев дорожной одежды методами фрезирования или регенерации на ширину полос наката или на всю ширину покрытия с укладкой одного или нескольких слоев асфальтобетона;
- 2.1.4.восстановление дорожных одежд в местах исправления земляного полотна и водоотвода ( в том числе, на пересечениях и примыканиях, площадках для остановки, стоянках транспортных средств, площадках для отдыха, разворотных площадках, тротуарах, пешеходных дорожках, переездах, съездах, подъездных дорогах к объектам дорожно-ремонтной службы);
- 2.1.5.перемещение отдельных участков мостовых с полной заменой песчаного основания;
- 2.1.6.замена плит проезжей части;
- 2.1.7.замена звеньев и оголовков водопропускных труб;
- 2.1.8.замена опор при сохранении существующей продольной схемы моста;
- 2.1.9.замена ограждений, перил и тротуаров;
- 2.1.10.замена знаков, барьерных ограждений;
- 2.1.11.нанесение постоянной разметки после капитального ремонта
- 2.1.12.восстановление очистных сооружений, рекультивация временной полосы отвода, рекультивация земельных участков, ранее занятых под карьерами, объездными дорогами, неиспользуемыми участками автомобильных дорог, и др;
- 2.1.13.проведение инженерных изысканий, специальных обследований и разработка проектной документации на капитальный ремонт, экспертиза проектной документации;
- 2.1.14.строительный контроль, технический надзор;
- 2.1.15.поднятие земляного полотна на подтопляемых и снегозаносимых участках, переустройство пучинистых, оползневых и обвальных участков автомобильной дороги;
- 2.1.16.повышение прочности земляного полотна с использованием различных материалов;
- 2.1.17.устройство недостающих элементов системы водоотвода ( в том числе новых дренажей, прикромочных лотков, водоотводных канав, ливневой канализации и других элементов);
- 2.1.18.усиление дорожной одежды при несоответствии ее прочности транспортным нагрузкам с исправлением продольных и поперечных неровностей, укладкой выравнивающих и дополнительных слоев основания и покрытия,устройство более современных типов покрытий с использованием существующих дорожных одежд в качестве основания; перекрытие изношенных цементобетонных покрытий слоями из цементобетона или асфальтобетона;
- 2.1.19.замена дорожной одежды на новую, более прочную и долговечную;
- 2.1.20.уширение дорожной одежды до норм соответствующих категории ремонтируемого участка автомобильной дороги;

2.1.21.укрепление обочин;

2.1.22.устройство недостающих бордюров и укрепительных полос по краям усовершенствованных покрытий;

2.1.23.укладка основания и покрытия с использованием материалов старого покрытия;

2.1.24.переустройство дорожной одежды на участках образования колеи глубиной более 45 мм с удалением одного или нескольких оснований;

2.1.25.удаление,замена водопропускных труб;

2.1.26.уширение тротуаров на искусственных сооружениях;

2.1.27.обустройство ремонтируемых участков автомобильных дорог недостающими дорожными знаками, сигнальными столбиками, ограждениями и электроосвещением;

2.1.28.устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, туалетов, площадок для остановки или стоянки автомобилей с обустройством для отдыха участников движения;

2.1.29.перенос и переустройство инженерных коммуникаций ;

### **3. Перечень работ по ремонту автомобильных дорог :**

3.1.При ремонте проводятся следующие работы:

3.1.1.ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог;

3.1.2.укрепление обочин;

3.1.3.восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна;

3.1.4.устройство защитных слоев и слоев износа путем укладки выравнивающего (или фрезирования) и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств или устройства поверхностной обработки;

3.1.5.восстановление изношенных покрытий, в том числе методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия; использование армирующих материалов для восстановления изношенных покрытий;

3.1.6.ликвидация колеи глубиной до 45 мм и других неровностей методами поверхностного фрезирования, укладки нового слоя покрытия или поверхностной обработки;

3.1.7.ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах;

3.1.8.восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 500 м<sup>3</sup> на один километр дороги;

3.1.9.замена отдельных элементов опор;

3.1.10.замена деформационных швов;

3.1.11. замена укрепления откосов;

3.1.12. восстановление пешеходных переходов в разных уровнях;

3.1.13. замена одежды мостового полотна одновременно с заменой покрытия ездового полотна, замена покрытия тротуаров;

3.1.14. восстановление лесных насаждений, живых изгородей;

3.1.15. восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек;

3.1.16. восстановление электроосвещения;

3.1.17. рекультивация земель, нарушенных при проведении ремонтных работ;

3.1.18. разработка проектной документации;

3.1.19. строительный контроль, технический надзор;

3.1.20. экспертиза проектной документации.

#### **4. Перечень работ по содержанию автомобильных дорог:**

4.1. При выполнении работ по содержанию входят следующие виды работ:

4.1.1. поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах;

4.1.2. планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав;

4.1.3. противопаводковые мероприятия;

4.1.4. восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 50 м<sup>2</sup>;

4.1.5. поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ полосы отвода;

4.1.6. очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов;

4.1.7. устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях;

4.1.8. устройство изолирующего слоя из мелкозернистой поверхностной обработки локальными картами для приостановки и предупреждения развития отдельных трещин на участках длиной до 50 м;

4.1.9. восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м;

4.1.10. восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых

материалов; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов до 100 м<sup>2</sup> на 1 километр;

4.1.11.обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;

4.1.12.очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, опорных частей, тоннелей и других искусственных сооружений;

4.1.13.заделка трещин и мелких выбоин в покрытии, у тротуаров, нанесение разметки на элементы мостовых сооружений;

4.1.14.уборка снега и льда у отверстий малых мостов, техническое обслуживание очистных сооружений;

4.1.15.замена части асфальтобетонного покрытия, замена водоотводных лотков, устранение дефектов или замена отдельных секций тротуаров, перил, ограждений;

4.1.16.механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин;

4.1.17.погрузка и вывоз снега;

4.1.18.распределение противогололедных материалов;

4.1.19.регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, тротуаров и других объектов;

4.1.20.круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью, патрульная очистка;

4.1.21.устройство, поддержание в чистоте и порядке зимней автомобильных дорог;

4.1.22.скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, уборка сухостоя;

4.1.23.разработка проектов содержания автомобильных дорог, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертиза проектов;

4.1.24.обследование и оценка автомобильных дорог и искусственных сооружений, текущие и периодические осмотры, оценка качества содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений;

4.1.25.обеспечение работы дежурно-диспетчерской службы, мониторинга погодных условий и условий движения;

4.1.26.установка недостающих дорожных знаков.